INGÉNIERIE27
UNE SYNERGIE DE COMPÉTENCES AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
• économie • voirie • eau/environnement • habitat • développement local • tourisme

DÉPARTEMENT DE L'EURE
www.eureenligne.fr

Objet :
Aménagement carrefour RD141/RD71

DETAIL ESTIMATIF

Maître d'ouvrage :
Commune de PACY-SUR-EURE

PROJET

Numéro de Prix	*Libellé*	*Unité*	*Quantités Prévues*	*Prix Unitaire H.T.*	*Montant H.T.*
I-Préparation					
1	INSTALLATION DE CHANTIER	F	1,00		
2	SIGNALISATION DE CHANTIER POUR L'ENSEMBLE DU CHANTIER	F	1,00		
3	CONSTAT D'HUISSIER	F	1,00		
4	RECHERCHE ET TRACAGE DES RESEAUX	F	1,00		
5	DECOUPE DE CHAUSSEE ET TROTTOIR	ML	130,00		
6	DEPOSE BORDURES ET CANIVEAUX	ML	80,00		
7	DEPOSE AVALOIR ET REGARD EXISTANT	U	1,00		
8	DEPOSE CANALISATION EXISTANTE	ML	3,00		
9	DEMOLITION DE TROTTOIR	M2	110,00		
I-Préparation				*TOTAL*	
II-Terrassements					
10	TERRASSEMENT EN DEBLAIS ET EVACUATION	M3	170,00		
II-Terrassements				*TOTAL*	
III-Travaux de préparation bordures et caniveaux					
11	COMPACTAGE ET REGLAGE DES FONDS DE FORME	M2	35,00		
12	GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT	M2	35,00		
13	GNT2 0/31,5 sur 30 cm	M3	15,00		
14	BETON AUTOCOMPACTANT sur 20 cm	M3	9,00		
III-Travaux de préparation bordures et caniveaux				*TOTAL*	
IV-Bordures et caniveaux					
15	BORDURE T2	ML	90,00		
16	CANIVEAU CS2	ML	90,00		

17	BORDURE P1	ML	32,00		
IV-Bordures et caniveaux				*TOTAL*	**0,00 €**
V-Assainissement					
18	GRILLE AVALOIR TGAS	U	1,00		
19	TRANCHEE POUR CANALISATION	ML	3,00		
20	CANALISATION Diam315 PVC CR16	ML	3,00		
21	DAUPHIN DE GOUTTIERE	U	2,00		
22	SABOT ET TETE DE GARGOUILLE	Ens.	2,00		
23	JONCTION TETE/SABOT	ML	3,00		
V-Assainissement				*TOTAL*	
VI-Constitution des trottoirs					
11	COMPACTAGE ET REGLAGE DES FONDS DE FORME	M2	150,00		
12	GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT	M2	150,00		
13	GNT2 0/31,5 sur 20 cm	M3	30,00		
24	EB6 sur 5 cm	T	20,00		
25	BETON POUR REPRISE ENTREE RIVERAINE	M3	0,50		
VI-Constitution des trottoirs				*TOTAL*	
VII-Constitution de chaussée					
11	COMPACTAGE ET REGLAGE DES FONDS DE FORME	M2	75,00		
12	GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT	M2	75,00		
26	GNT2 0/63 sur 40 cm	M3	35,00		
13	GNT2 0/31,5 sur 10 cm	M3	12,00		
27	IMPREGNATION GRAVILLONNEE	M2	75,00		
28	GB 0/14 classe 3 sur 12cm	T	40,00		
29	RABOTAGE	M2	180,00		
30	COUCHE D'ACCROCHAGE	M2	270,00		
31	EB10 classe 3 sur 6 cm	T	55,00		
VII-Constitution de chaussée				*TOTAL*	
VIII-Divers					
32	MISE EN ŒUVRE TERRE VEGETALE	M2	140,00		
33	POTELET bois diam. 6 cm haut. 60 cm hors sol	U	15,00		
34	DALLE EVEIL PMR	ML	6,00		
35	REMISE A NIVEAU BOUCHE A CLE	U	5,00		

36	MISE A NIVEAU OUVRAGE	U	3,00		
37	PLAN DE RECOLLEMENT	F	1,00		
VIII-Divers				*TOTAL*	

TOTAL		
Montant H.T.		
Montant T.V.A.	20%	
Montant T.T.C.		