INGÉNIERIE27
UNE SYNERGIE DE COMPÉTENCES AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
• économie • voirie • eau/environnement • habitat • développement local • tourisme

DÉPARTEMENT DE L'EURE
www.eureenligne.fr

MAITRE D'OUVRAGE
COMMUNE DE
PACY - SUR - EURE
Hôtel de ville
Place René Tomasini
27120 PACY - SUR - EURE
☎ 02-32-36-03-27
mairie@pacy27.fr

MAITRISE D'ŒUVRE
INGENIERIE 27
Hôtel du Département
Boulevard G. Chauvin
27021 EVREUX Cedex
02-32-31-96-00
ingenierie27@cg27.fr

COMMUNE DE PACY-SUR-EURE

II-2: PROFILS EN LONG

AMENAGEMENT DU CARREFOUR
RD 141 - RD 71

Présenté par la Responsable de l'Unité territoriale Est

K. BARRAL - LECLERC

Tableau des Modifications

Date	Indice	Description
14/09/2018	A	Avant-projet
01/10/2018	B	Projet
22/10/2018	C	

Chef de projet :
Pascal POISSON
Dessinateur :
Franck SICART

CD27
DIRECTION DE LA MOBILITE
Pôle Ingénierie
Date : 15/10/2018

Profil :OUEST 1

Echelle en X : 1/400

Echelle en Y : 1/200

PC : 33.000 m



Altitudes Projet	48.760	48.250	47.750	47.270	46.860	46.420	46.270	46.200	46.160	46.117	46.090	46.010	45.940
DeltaZ PROJET - TN													
Distances partielles	11.519	9.319	10.931	10.876	8.200	9.000	6.000	6.000	12.220	6.405	9.516	14.136	
Distances cumulées	0.000	11.519	20.838	31.769	42.645	50.845	59.845	65.845	71.845	84.065	90.470	99.986	114.122
Pentes et rampes	PENTE L = 11.519 m P = -4.43 %	PENTE L = 9.319 m P = -5.37 %	PENTE L = 10.931 m P = -4.39 %	PENTE L = 10.876 m P = -3.77 %	PENTE L = 8.200 m P = -5.36 %	PENTE L = 9.000 m P = -1.66 %	PENTE L = 6.000 m P = -1.17 %	PENTE L = 6.000 m P = -0.67 %	PENTE L = 12.220 m P = -0.35 %	PENTE L = 6.405 m P = -0.42 %	PENTE L = 9.516 m P = -0.84 %	PENTE L = 14.136 m P = -0.50 %	
Alignements droits et courbes	DROITE L = 11.519 m	DROITE L = 9.319 m	DROITE L = 10.931 m	DROITE L = 10.876 m	DROITE L = 8.200 m	DROITE L = 9.000 m	DROITE L = 6.000 m	DROITE L = 6.000 m	DROITE L = 12.220 m	DROITE L = 6.405 m	DROITE L = 9.516 m	DROITE L = 14.136 m	

Dossier : MNT-SAINT AQUILIN DE PACY

CD27
DIRECTION DE LA MOBILITE
Pôle Ingénierie
Date : 15/10/2018

Profil :EST 1

Echelle en X : 1/400

Echelle en Y : 1/200

PC : 31.000 m



Altitudes Projet	46.250	46.340	46.270	46.160	46.000
DeltaZ PROJET - TN					
Distances partielles	3.714	7.519	5.607	5.193	
Distances cumulées	0.000	3.714	11.233	16.840	22.033
Pentes et rampes	RAMPE L = 3.714 m P = 2.43 %	PENTE L = 7.519 m P = -0.93 %	PENTE L = 5.607 m P = -1.97 %	PENTE L = 5.193 m P = -3.08 %	
Alignements droits et courbes	DROITE L = 3.439 m	DROITE L = 7.220 m	DROITE L = 4.526 m	DROITE L = 6.078 m	DROITE L = 4.440 m

Dossier : MNT-SAINT AQUILIN DE PACY